

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2018r.

Paweł Gałązka – Pełnomocnik Syndyka
CEZEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa

Pełnomocnik Syndyka masy upadłości CEZEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ogłasza zbieranie ofert na wykonanie robót dekarских na budynku biurowym przy ul. Modlińskiej 6 w Warszawie.
Powierzchnia dachu 367.9 m².

Dokumentacja techniczna i przetargowa dostępna jest na stronie cezex.pl i w siedzibie firmy przy ul. Modlińskiej 6, 03-216 Warszawa.

Składanie ofert w zamkniętych kopertach do dnia 04.05.2018r. do godziny 10:00.
Decyduje data wpływu do siedziby firmy.

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 08.05.2018r. o godzinie 13:00 w siedzibie firmy w Warszawie.

O wyborze oferenta decyduje cena wykonania oraz gwarancja dobrego wykonania robót.

Wszelkich informacji udziela Jan Zambrzycki Tel. 605 367 094

Warunki przyjęcia oferty:

1. Złożenie kosztorysu ofertowego wykonanego na podstawie przedstawionych przez Zamawiającego przedmiaru i specyfikacji wykonania i odbiór robót.
2. Podpisanie standardowej umowy roboty budowlanej.
3. Podjęcie prac nie później niż 10 dni roboczych po zakończeniu postępowania ofertowego.
4. Zakończenie prac w tym sezonie budowlanym.
5. Udzielenie minimum dwuletniej gwarancji i rękojmi na wykonanie roboty, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru wykonanych robót.
6. Przedstawienie referencji z wykonanych podobnych robót z okresu ostatnich dwóch lat.

Czynnikiem rozstrzygającym przy wyborze oferenta jest najniższa cena wykonania

W załączeniu: Przedmiar robót z dnia 20.03.2018r.

Siedziba **CEZEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej**
03-216 Warszawa, ul. Modlińska 6
tel: 22 597 60 00, 22 270 22 52
e-mail: cezex@cezex.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000045108
NIP: 118-13-80-158, REGON: 008107186
Syndyk – Józef Syska

PEŁNOMOCCNIK SYNDYKA

Paweł Gałązka

CEZEX Sp. z o.o.

w upadłości likwidacyjnej
03-216 Warszawa, ul. Modlińska 6
REGON: 008107186, NIP: 118-13-80-158

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego - Cezex Modlińska 6 wysoki parter
ADRES INWESTYCJI : Modlińska 6, 03-216 Warszawa
INWESTOR : Cezex Sp z o.o. w upadłości likwidacyjnej
ADRES INWESTORA : ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jan Zambrzycki
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2018

Data zatwierdzenia

JAN ZAMBRZYCKI
mgr inż. Budownictwa, upr. wyk. 78/83 SK-00
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
Świadczenie nr 2213
ul. Generał Grotta Roweckiego 13
03-000 Żyrardów, tel. (0-48) 865-25-82



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pokrycia dachowego - Cezek Modlińska 6 - dach nad wysokim parterem					
1 45261210-9 remont pokrycia dachowego					
1	KNR 4-03 d.1 0206-03	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do Cu 10 mm ² w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej w korytkach lub na drabinkach. Przez analogię: demontaż. a po wykonaniu robót pokrywczych ponowny montaż przewodów grzewczych w rynach i rurach spustowych 55.50+16.0	m		
			m	71.500	
				RAZEM	71.500
2	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12.60+42.90	m		
			m	55.500	
				RAZEM	55.500
3	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.0*4	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
4	TZKNBK XX d.1 6401-01	Cięcie piłą ręczną płyty pilśniowej lub sklejki. Przez analogię: równe odcięcie zakończenia pokrycia z papy nad starym pasem nadrynnowym oraz zagięcie zakończenia starego pasa. 12.60+42.90	m		
			m	55.500	
				RAZEM	55.500
5	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej. Pas nadrynnowy 0.25*(12.60+42.90)	m ²		
			m ²	13.875	
				RAZEM	13.875
6	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej. Mur ogniowy i połączenia ze ścianami 0.4*5.90+0.3*(7.05+31.0+18.70+12.85)	m ²		
			m ²	23.240	
				RAZEM	23.240
7	NNRNKB d.1 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm 12.60+42.90	m		
			m	55.500	
				RAZEM	55.500
8	NNRNKB d.1 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm 16.00	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNR 0-22 d.1 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża za pomocą gruntu SBS 12.60*5.90+18.70*6.0+31.0*5.85	m ²		
			m ²	367.890	
				RAZEM	367.890
10	KNR 0-22 d.1 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej naprawczej z wbudowaną warstwą wentylacyjną - krycie. Z nakładów materiałowych usunięto pape wentylacyjną 12.60*5.90+18.70*6.0+31.0*5.85	m ²		
			m ²	367.890	
				RAZEM	367.890
11	KNR-W 4-01 d.1 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia. Kominy (0.6+0.85)*2*5	m ²		
			m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
12	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km. Przez analogię: wywiezienie i utylizacja rynien i rur spustowych Rynny i rury (12.60+42.90+16)*0.15*0.05	m ³		
			m ³	0.536	
				RAZEM	0.536